



M·FARM
FACTORY

▶ www.mfarm.ru

Москва, ул. Сторожевая, дом 26, корпус 1

Телефон: +7 (495) 646-02-10

Факс: +7 (495) 646-02-10

E-mail: msk@mfarm.ru

Список необходимых документов для сдачи системы вентиляции

К сдаче после пуска наладки:

- Акт на скрытые работы по прокладке воздуховодов,
- Акт на пожарную изоляцию транзитных воздуховодов,
- Акты индивидуального испытания оборудования СНИП 3.05.01.85 СНИП 3.01.04.87,
- Акт технической готовности систем,
- Акт комплексного испытания вент систем (в том числе автоматика и пожарка),
- Акт сдачи после комплексного испытания в эксплуатацию,
- Паспорта на вент системы, оборудования, щиты, схемы щитов, описание работы,
- Акт на комплексное испытание систем автоматике с приложением схем управления, описания работы контроллеров и режимов работы).

